Прилог 1: Листа ПЗИ свезака и позиција у предмеру
Attachment 1: The list of DFC volumes and BoQ positions

Свеска ПЗИ DFC Volume	Стране Pages	Позиција у предмеру BoQ position	Предвиђени начин уградње Intended method of installation
Нови Сад			
1.1.1	418	16.20	50 mm на газишту / on tread 10 mm на челу / on riser
1.1.2	27, 65	8.3	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Кисач			
1.4.3	25, 65	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
9.5.3	21, 74	7.3	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Степановићево			
1.5.2	26, 66	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
9.5.4	17, 77	7.3	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Змајево			
1.6.3	27, 67	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
9.5.5	21, 81	7.3	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Врбас Нова			
1.7.3	20, 62	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Ловћенац-Мали Иђош			
1.8.2	23, 65	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Bačka Topola			
1.9.1	53, 182	18.5	50 mm на газишту / on tread
1.9.3	24, 66	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
9.5.8	21, 75	7.3	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Жедник			
1.10.3	26, 68	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
9.5.9	21, 74	7.3	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Наумовићево			
1.11.3	24, 66	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser
Суботица			
1.12.3	22, 73	8.2	50 mm на газишту / on tread 50 mm на челу / on riser